

Создание АСКУЭ, Серпуховский район, Московская область
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02

Создание АСКУЭ в КТП-9

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	в текущем уровне цен
Сметная стоимость	88 467,97 руб.

Составлен(а) в ценах на сентябрь 2015 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коеф. пересчета	Коеф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.)	1 шт.	1	9,67			сентябрь 2015 г. п/п 3523_			0,950,01
		ЗП			6,94	1,35	9,37		22,53	211,11	
		ЭМ			2,22	1,35	3		6,61	19,83	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,35	0,19		22,53	4,28	
		МР			0,51		0,51		11,99	6,11	
		НР от ФОТ	%	95			9,08		95*0.85	173,93	
		СП от ФОТ	%	65			6,21		65*0.8	112	
		Всего по позиции					28,17			522,98	
2	ФЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.)	1 шт.	3	42,78			сентябрь 2015 г. п/п 1982_			9,840,24
		ЗП			23,38	1,35	94,68		22,53	2133,14	
		ЭМ			11,5	1,35	46,59		6,18	287,93	
		в т.ч. ЗПМ			0,77	1,35	3,12		22,53	70,29	
		МР			7,9		23,7		14,22	337,01	
		НР от ФОТ	%	95			92,91		95*0.85	1779,27	
		СП от ФОТ	%	65			63,57		65*0.8	1145,78	
		Всего по позиции					321,45			5683,13	
3	ФЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (прим) испытательная коробка (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.)	1 шт.	1	5,29			сентябрь 2015 г. п/п 4941_			0,68
		ЗП			4,88	1,35	6,59		22,53	148,47	
		ЭМ				1,35					
		в т.ч. ЗПМ				1,35			22,53		
		МР			0,41		0,41		9,27	3,8	
		НР от ФОТ	%	80			5,27		80*0.85	100,96	
		СП от ФОТ	%	60			3,95		60*0.8	71,27	
		Всего по позиции					16,22			324,5	
4	ФЕРм08-01-083-01	Устройство (прим) GSM-шлюз (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.)	1 шт.	1	42,98			сентябрь 2015 г. п/п 2083_			3,04
		ЗП			21,65	1,35	29,23		22,53	658,55	
		ЭМ				1,35					
		в т.ч. ЗПМ				1,35			22,53		
		МР			21,33		21,33		5,14	109,64	
		НР от ФОТ	%	95			27,77		95*0.85	531,78	
		СП от ФОТ	%	65			19		65*0.8	342,45	
		Всего по позиции					97,33			1642,42	
5	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(прим) концентратор (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.)	1 шт.	3	6,25			сентябрь 2015 г. п/п 5020_			2,11
		ЗП			5,16	1,35	20,91		22,53	471,1	
		ЭМ				1,35					
		в т.ч. ЗПМ				1,35			22,53		
		МР			1,09		3,27		4,84	15,83	
		НР от ФОТ	%	80			16,73		80*0.85	320,35	
		СП от ФОТ	%	60			12,55		60*0.8	226,13	
		Всего по позиции					53,46			1033,41	
6	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А(прим) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.)	1 шт.	1	36,08			сентябрь 2015 г. п/п 3249_			2,11
		ЗП			14,84	1,35	20,03		22,53	451,28	
		ЭМ			1,13	1,35	1,53		6,5	9,95	
		в т.ч. ЗПМ				1,35			22,53		
		МР			20,11		20,11		7,2	144,79	
		НР от ФОТ	%	95			19,03		95*0.85	364,41	
		СП от ФОТ	%	65			13,02		65*0.8	234,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции					73,72			1206,1	
7	ФЕРм08-03-591-11	Розетка штепсельная: трехполюсная (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.)	100 шт.	0,01	660			сентябрь 2015 г. п/п 3447_			0,79
		ЗП			582,6	1,35	7,87		22,53	177,31	
		ЭМ			17,75	1,35	0,24		6,61	1,59	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,35	0,01		22,53	0,23	
		МР			59,65		0,59		9,28	5,48	
		НР от ФОТ	%	95			7,49		95*0.85	143,36	
		СП от ФОТ	%	65			5,12		65*0.8	92,32	
		Всего по позиции					21,31			420,06	
8	ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.)	100 м	0,1	219,89			сентябрь 2015 г. п/п 3752_			2,05
		ЗП			139,54	1,35	18,84		22,53	424,47	
		ЭМ			63,56	1,35	8,58		3,18	27,28	
		в т.ч. ЗПМ				1,35			22,53		
		МР			16,79		1,68		8,85	14,87	
		НР от ФОТ	%	95			17,9		95*0.85	342,76	
		СП от ФОТ	%	65			12,25		65*0.8	220,72	
		Всего по позиции					59,25			1030,1	
9	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.)	100 м	0,1	88,47			сентябрь 2015 г. п/п 2715_			0,85
		ЗП			59,13	1,35	7,98		22,53	179,79	
		ЭМ			6,65	1,35	0,9		6,61	5,95	
		в т.ч. ЗПМ			0,41	1,35	0,06		22,53	1,35	
		МР			22,69		2,27		5,16	11,71	
		НР от ФОТ	%	95			7,64		95*0.85	146,27	
		СП от ФОТ	%	65			5,23		65*0.8	94,19	
		Всего по позиции					24,02			437,91	
10	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.)	100 м	0,4	446,76			сентябрь 2015 г. п/п 2662_			16,550,09
		ЗП			288,02	1,35	155,53		22,53	3504,09	
		ЭМ			85,04	1,35	45,92		6,74	309,5	
		в т.ч. ЗПМ			2,16	1,35	1,17		22,53	26,36	
		МР			73,7		29,48		5,52	162,73	
		НР от ФОТ	%	95			148,87		95*0.85	2850,84	
		СП от ФОТ	%	65			101,86		65*0.8	1835,83	
		Всего по позиции					481,66			8662,99	
Итого по разделу 1 Монтажные работы										20962,6	
Раздел 2. ПНР											
11	ФЕРп01-09-002-12	Настройки: до 5 (прим) канала ввода-вывода информации	1 шт.	1	216,92			сентябрь 2015 г. п/п 1_			16,2
		ЗП			216,92		216,92		22,53	4887,21	
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ							22,53		
		МР									
		НР от ФОТ	%	65			141		65*0.85	2700,18	
		СП от ФОТ	%	40			86,77		40*0.8	1563,91	
		Всего по позиции					444,69			9151,3	
Итого по разделу 2 ПНР										9151,3	
Раздел 3. Материал											
12	прайс лист	Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	шт	1	6563,66	1,069	7016,55			7016,55	
13	прайс лист	Трансформатор тока ТТИ 400/5	шт	3	368	1,069	1180,17			1180,17	
14	прайс лист	Испытательная коробка	шт	1	268	1,069	286,49			286,49	
15	прайс лист	GSM- шлюз Меркурий 228 в т.ч.Sim-карта	шт	1	11230	1,069	12004,87			12004,87	
16	прайс лист	Концентратор Меркурий 225.11	шт	3	6117,08	1,069	19617,48			19617,48	
17	прайс лист	Автомат 3п/16А	шт	1	120	1,069	128,28			128,28	
18	прайс лист	Розетка	шт	1	80	1,069	85,52			85,52	
19	прайс лист	Блок питания	шт	1	600	1,069	641,4			641,4	
20	прайс лист	Труба гофрированная ПВХ-16мм2	м	10	24	1,069	256,6			256,6	
21	прайс лист	Провод типа ВВГ 3*2,5	м	50	24,55	1,069	1311,99			1311,99	
Итого по разделу 3 Материал										42 529,35	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										57 249,87	
Накладные расходы										9 454,11	
Сметная прибыль										5 939,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете:											
Итого Монтажные работы											63 491,95
Итого Прочие затраты											9 151,30
Итого											72 643,25
В том числе:											
Материалы											43 341,32
Машины и механизмы											662,03
ФОТ											13 349,03
Накладные расходы											9 454,11
Сметная прибыль											5 939,27
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат											63 491,95
Перевозка рабочих 2,5%											1 587,30
Итого											65 079,25
Итого с прочими затратами (9 151,30)											74 230,55
Нерепредвиденные затраты 1%											742,31
Итого с непредвиденными											74 972,86
НДС 18%											13 495,11
ВСЕГО по смете											88 467,97

Составил: _____

Проверил: _____

Генеральный директор
ООО «Камировская»



Ованнишев А.О.

